

API-AN SOC. COOP - OFFER ITALIAN COM PANY EXPERT IN THREADED BARS AND D RAFT CABLES

Mappa

Descrizione

API-AN SOC. COOP- INSTALLATION THREADE D BARS AND DRAFT CABLES. The consolidati on carried out by Apian consists of various a ctions including securing places through the retention of marble structures and quarries. The company installs threaded bars and draf t cables for consolidating structures of vario us sizes, from small sections of material to th e consolidation of internal supports pillars in the tunnels. Apian can supply offices for the design of the consolidation through its colla boration with the world"s main mining engin eering offices, as well as dealing with the mo nitoring of the consolidation itself. You can c ontact us in confidence as the company is e quipped with all the equipment needed for c arrying out consolidation up to a length of 60 metres. To ask for more information do not hesitate to call us on .+39 0585842782 or wri te to us at apian@apian.it

Contatti

API - AN SOC. COOP.
Tel. +39 0585842782
http://www.apian.it/index-en.php

Via Piombara 33, Carrara, 54033
API-AN SOC. COOP. - V. Piombara 3 3 - CARRARA (MS) - Italy - Mail: apia n@apian.it - Tel. +39 0585842782

ApiAn Apian è una società cooperativa che svolge la propria attività nell'ambito dei lavori di estrazione marmorea e di bonifica ambientale nel territorio di Massa e Carrara. Attiva da oltre 35 anni, rappresenta una società specializzata ad intervenir e nelle più varie e complesse situazioni critiche, come dissesti e frane in diverse zon e del paese. L'esperienza dei propri tecnici è la base di una lunga formazione che A pian ha conseguito sul campo, acquisendo sempre maggiore conoscenza nell'area di estrazione marmorea più importante del mondo, Carrara e le Alpi apuane. Le sp ecializzazioni acquisite hanno reso la Apian un punto di riferimento nel campo dell e bonifiche ambientali, portandola ad eseguire lavori nei più importanti siti estratti vi al mondo. L'organico dell'azienda è formato da oltre 20 tecnici, divisi in 5 squadr e, tutti altamente specializzati. Il personale di grande competenza, dona ad Apian u na operatività di notevole efficacia, rinomata nella zona delle Apuane, come i ragni bianchi. Il personale è in possesso di tutte le certificazioni e gli attestati necessari all o svolgimento del lavoro, conseguiti durante i corsi di aggiornamento, come previsto dalle leggi vigenti. L'attività che la Apian svolge ogni giorno, rappresenta l'e voluzione di uno dei mestieri più antichi svolti alle cave di marmo: il tecchiaiolo. Qu esta figura professionale era incaricata di mettere in sicurezza le pareti delle cave fi n dai secoli antichi. Ad oggi, questa operazione di sicurezza cave e ambientale e um ana viene svolta dalla Apian avvalendosi della necessaria abilità e professionalità u mana, oltre che dell'ausilio dei più moderni utensili e supporti tecnici del settore. I nostri clienti sono formati dagli operatori economici del settore lapideo a livello mo ndiale, per questo i nostri interventi diretti sulle cave, negli anni hanno interessato tutti i continenti. APIAN AZIENDA LEADER NEL SETTORE DEI DISGAGGI L'intervento di disgaggio consiste nell'eliminazione manuale delle porzioni di roccia instabili, che è necessario eliminare per poter mettere in sicurezza l'area di lavoro. L'attività vien e svolta in qualsiasi posizione o altezza dal personale specializzato Apian, forte dell a lunga esperienza acquisita in anni di lavoro nel settore delle estrazioni marmoree. L'impresa è in grado di svolgere questa attività di disgaggio in qualsiasi situazione, sia nel territorio di Carrara che in Italia e all'estero. Utilizza la tecnica pe r la messa in sicurezza di pareti rocciose, gallerie durante l'abbattimento, scarpate che tendono a franare, etc. I lavori di disgaggio vengono eseguiti rispettando tutte l e normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientale, sempre utilizzando in modo professionale di tutte le attrezzature necessarie all'intervento. Il disgaggio vie ne solitamente effettuato utilizzando leve (metalliche o in legno) che consentono di agire sulle fenditure della roccia, mantenendo la distanza di sicurezza; inoltre, si uti lizzano anche scalpelli, martelli perforatori o demolitori, pale caricatrici, e altri stru menti dedicati al disgaggio. Il disgaggio diventa essenziale per contrastare una situ azione di rischio frane e smottamenti, determinata anche da fattori naturali (piogge , erosione dai flussi d'acqua, disgelo di acque contenute nella roccia, etc.), quando non siano causate dallo scavo di gallerie o cantieri minerari. Contattate Apian per s aperne di più sugli interventi di disgaggio e sulla progettazione di consolidamento e messa in sicurezza del territorio. SERVIZI: DISGAGGI Il disgaggio rappresenta l'elimi nazione manuale delle porzioni di roccia instabili, che è necessario eliminare per po ter mettere in sicurezza l'area di lavoro. Apian svolte questa attività di disgaggio in qualsiasi posizione o altezza. ABBATTIMENTI CON ESPLOSIVO La Apian esegue l'ab battimento di rocce o parti di roccia eseguito tramite mine ed esplosivi dal personal e specializzato e certificato come Fochino, per la corretta esecuzione dei vari passa ggi tecnici necessari agli abbattimenti. POSA DI RETI E PARAMASSI L'attività svolta d all'azienda in questo campo consiste nella messa in opera di reti contenitori, param assi o reti in apertura. Anche in questo caso, l'esecuzione comporta la messa in sicu rezza del sito di lavoro. CONSOLIDAMENTI Il consolidamento è la messa in sicurezz

Powered by **SiHappy.it** © 2024

a della cava, mediante il trattenimento di strutture marmoree delle più varie dimen sioni. La apian è in grado di fornire anche lo studio della progettazione e il monitor aggio del consolidamento. PROGETTAZIONI La Apian collabora con i principali studi di ingegneria mineraria nel mondo, in grado di progettare il tipo di intervento nece ssario per ogni cava. Agisce posizionando la strumentazione necessaria per il monit oraggio dei lavori in corso. SPECIALIZZAZIONI Disgaggi Abbattimenti con esplosivo Posa reti paramassi Consolidamento Progettazione Lavori di bonifica ambientale E strazioni marmo API-AN SOC. COOP. - V. Piombara 33 - CARRARA (MS) - Italy - Mail: a pian@apian.it - Tel. +39 0585842782 RICHIEDI UN PREVENTIVO Contattaci per cono scere i costi e le modalità dei nostri lavori di disgaggio, abbattimenti con esplosivo, posa reti paramassi, consolidamenti, consulenze per progettazioni, messa in sicure zza e bonifiche ambientali.